

表一七～二 三芯交連 PE 及 EP 橡膠電力電纜（銅導體）地下管路敷設之安培容量表

單位：安培

電纜額定電壓	管路數	公稱截面積（平方公厘）															
		8	14	22	30	38	50	60	80	100	125	150	200	250	325	400	500
601V 5000V	1 孔管路每孔 1 條	59	78	102	133	154	177	202	231	264	292	313	354	429	479	529	599
	3 孔管路每孔 1 條	53	69	89	116	133	151	172	196	223	245	261	294	354	392	430	484
	6 孔管路每孔 1 條	46	60	77	98	112	127	144	163	185	202	215	242	289	318	348	390
	9 孔管路每孔 1 條	43	55	71	91	104	117	133	150	170	185	197	221	263	290	317	354
5001V 8000V	1 孔管路每孔 1 條		88	114	147	168	192	218	248	282	310	331	373	449	497	545	612
	3 孔管路每孔 1 條		75	97	124	141	160	181	205	232	254	270	303	361	422	430	483
	6 孔管路每孔 1 條		63	81	103	116	132	149	168	189	206	219	244	289	317	344	382
	9 孔管路每孔 1 條		58	74	94	107	120	136	153	172	187	198	221	262	287	311	344
8001V 15000V	1 孔管路每孔 1 條				150	171	194	220	250	284	311	332	374	449	497	545	613
	3 孔管路每孔 1 條				125	142	161	182	205	232	253	269	301	359	394	430	480
	6 孔管路每孔 1 條				103	116	131	148	167	188	204	216	241	285	312	339	377
	9 孔管路每孔 1 條				94	106	120	135	151	170	185	196	218	257	281	305	338
15001V 25000V	1 孔管路每孔 1 條					170	195	220	250	284	311	332	374	448	495	542	610
	3 孔管路每孔 1 條					142	161	182	205	232	253	269	300	357	392	426	475
	6 孔管路每孔 1 條					116	131	148	167	188	204	216	240	283	309	336	372

註：同表一七～一。