

山坡地農地水土保持及附屬設施補助檢查項目及容許誤差表

項目	檢查項目	合格認定之條件	不合格之處理方式
0103 保育、灌溉用蓄水池	1. 蓄水池容量(噸)	蓄水池容量應符合核定容量，20 噸以上之蓄水池，其減少容量不得超過核定容量 1%；10 噸以上未滿 20 噸之蓄水池，其減少容量不得超過核定容量 3%。	蓄水池容量不合格者：20 噸以上之蓄水池，降級補助；10 噸以上未滿 20 噸之蓄水池， <u>不予補助</u> 。
	2. 不鏽鋼蓄水池之厚度(標準：1.2mm)	不鏽鋼蓄水池之厚度應不少於 1.2mm，其減少厚度不得超過 0.1mm。(得以廠商出廠證明文件證明之)	不鏽鋼蓄水池之厚度減少超過 0.1mm：限期改善，無法改善者， <u>不予補助</u> 。
	3. RC 蓄水池：彈性水泥粉刷不鏽鋼踏梯	有塗彈性水泥粉刷及施作不鏽鋼踏梯。	1. 未塗彈性水泥粉刷：限期改善，無法改善者， <u>不予補助</u> 。 2. 未做不鏽鋼踏梯：限期改善，無法改善者，減價補助。
0118 滯洪、灌溉用農塘	依核定內容檢查，並量測現場施作長度/面積，核實補助。		
0601 農地水土保持	依核定內容檢查，並量測現場施作長度/面積，核實補助。		
0602 排水溝系統	依核定內容檢查，並量測現場施作長度/面積/容積，核實補助。		
0604 道路系統	1. 水泥路面：厚度	水泥鋪面平均厚度達 12cm 以上，全額補助；平均厚度 10cm 以上、未達 12cm，依實做比率核實補助。	厚度未達 10cm：限期改善，無法改善者， <u>不予補助</u> 。
	2. 水泥路面：長度及寬度	依核定內容檢查，並量測現場施作面積，核實補助。	
	3. 級配砂石：長度及寬度	依核定內容檢查，並量測現場施作面積，核實補助。	
0605 水土保持植生	1. 山邊溝植草、台壁植草、地被植物	依核定內容檢查，量測現場施作面積，成活率在 70% 以上者，核實補助。	成活率未達 70%：限期改善；無法改善者， <u>不予補助</u> 。
	2. 全園植草	依核定內容檢查，量測現場施作面積(每公頃須種植達 5,000m ² 以上)，成活率在 70% 以上者，核實補助。	1. 每公頃種植未達 5,000m ² 以上：限期改善，無法改善者，依實做比率核實補助。 2. 成活率未達 70%：限期改善，無法改善者， <u>不予補助</u> 。
	3. 苗木種植	依核定內容檢查，點算苗木株數及抽查植株高度 120 公分以上，核實補助。	苗木株數未達核定數量或植株高度未達 120 公分者：限期改善；無法改善者，依合格實做數量核實補助。