

附表三

工程項目（成本估列）					
項次	工程名稱	規格	單位	單價	備註
一	木作部份				
1	高櫃		尺	3800	貼木皮或美耐板
2	半高櫃		尺	3000	貼木皮或美耐板
3	矮櫃		尺	2500	貼木皮或美耐板
4	衣櫥		尺	4000	貼木皮或美耐板
5	化妝台		尺	3000	貼木皮或美耐板
6	書桌		尺	2200	貼木皮或美耐板
7	門片含門斗	W90	樘	5500	貼木皮或美耐板
8	天花板(平頂)		坪	2000	木作(矽酸鈣板)
9	天花板(複式)		坪	2500	木作(矽酸鈣板)
10	隔間	9m/m(雙面)	坪	3240	輕鋼架(矽酸鈣板)
11	壁面貼木皮		尺	1100	一般栓木、柚木
註：1. 就上列木作部份，若是施作貼木皮，需再估算油漆費用。 2. 若是木作部份施作美耐板，可參考上列所估算金額，不需再估算油漆費用。					
二	石材				
1	磁磚	25x25	坪	1000	國產
2	拋光石英磚	60x60	坪	2000	國產
3	馬賽克				
4	大理石(含磨邊防護及施工)		才		依其材質不同價格從350-600
三	泥作工程				
1	砌磚	1B 磚	坪	5400	
2	砌磚	1/2B 磚	坪	2800	
3	貼瓷磚(壁面)		坪	1600	工資
4	貼瓷磚(地面)		坪	1800	工資
5	貼拋光石英磚		坪	2400	工資
6	貼馬賽克(壁面)		坪	2400	工資
7	貼馬賽克(地面)		坪	2600	工資
四	油漆工程				
1	牆面(水泥牆)	2底3度	坪	650	ICI 乳膠漆
2	牆面(矽酸鈣板)	2底3度	坪	450	ICI 乳膠漆
3	天花板(水泥面)	2底3度	坪	600	ICI 乳膠漆

項次	工程名稱	規格	單位	單價	備註
4	天花板(矽酸鈣板)	2底3度	坪	550	ICI 乳膠漆
5	高櫃		尺	600	透明漆(噴漆)
6	半高櫃		尺	450	透明漆(噴漆)
7	矮櫃		尺	300	透明漆(噴漆)
8	衣櫥		尺	600	透明漆(噴漆)
9	化妝台		尺	450	透明漆(噴漆)
10	書桌		尺	400	透明漆(噴漆)
11	門片含門斗		尺	1000	透明漆(噴漆)
12	壁面貼木皮		尺	500	透明漆(噴漆)
五	木地板(含施工)				
1	超耐磨	平鋪	坪	2500	
2	海島型	平鋪	坪		4500 左右
3	實木	平鋪	坪		5500 左右
4	架高		坪	800	
六	地毯(方塊)		才		依所選擇品牌、規格、花色不同其價格 1 才約(32-78)
七	壁紙、壁布	含工帶料及批土	坪		依所選擇品牌、規格、花色不同其價格(國產)1 坪約(550-850)
八	窗簾				
1	橫式百葉簾		才	23	
2	直立亞麻防火		才	25	
註：就布簾施作款式有羅馬簾及一般拉簾。其羅馬簾以才數估算，而一般拉簾以幅數估算。另外，需再加計軌道及車工費用。就布簾估算依實際施作不同，其計算方式亦不同。因此無法以一般方式作估算。					
九	水電工程				
1	配熱水管	10 尺內	個	2500	不銹鋼管
2	配冷水管	10 尺內	個	1200	PVC 管
3	配排水管	10 尺內	個	1200	PVC 管
4	配地排水管	10 尺內	個	1500	PVC 管
5	開關出口		只	500	一般
6	開關	1 開	只	400	開關面板
7		2 開	只	700	開關面板
8		3 開	只	900	開關面板
9		4 開	只	1700	開關面板
10		5 開	只	1950	開關面板

項次	工程名稱	規格	單位	單價	備註
11	6開		只	2200	開關面板
12	1開1插2插		只	700	開關面板
13	電話蓋板		只	300	
14	插座出口		只	500	
15	不斷電系統插座		只	700	
16	電腦插座		只	600	接地型
17	地板插座		只	1000	
18	燈出口		只	400	
19	電話出口		只	650	
20	電視出口		只	650	